CMA
231712050363

XJJC
迅捷检测

检 测 报 告

迅捷检字[2024]X1058 号

湖北迅捷检测

仙桃绿色东方环保发电有限公司
2024 年 10 月 DW001 厂区总排口废水监测

委托单位：仙桃绿色东方环保发电有限公司

检测类别：委托监测

湖北迅捷检测有限公司
（加盖检测报告专用章）

检测报告专用章

说 明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及CMA章无效，无签发人签字无效。

[illegible]

4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责，不对 [illegible]

[illegible]

6.委托单位对检测报告有异议的，本公司将会认真安排复测，如果复测结果与异议内容相符，本公司将退还委托单位的复测费。

7.不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

[illegible]

11.本次检测所涉及的所有记录档案保存期限应满足生态环境监测法律法规和技术文件的规定。

12.如果项目右上角有标注“*”，表示该项目为本公司分包项目。

本公司通讯资料

公司名称：湖北迅捷检测有限公司

报告编号：迅捷检字[2024]X1058号

检测报告

检测点位	检测项目	单位					标准限值	检测结论
			第一次	第二次	第三次	第四次		
厂区总排口	化学需氧量	mg/L	49	45	47	49	500	合格

	总磷	mg/L	1.07	1.06	0.832	0.908	[illegible]	合格
	动植物油	mg/L	2.60	2.69	2.24	2.06	100	合格

[illegible]

6、检测报告实行三级审核。

空白检测结果见表4，质量控制统计结果见表5

总磷	钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	紫外可见分光光度计	XJF20005-41	0.01 mg/L

附图 1 监测点位示意

★DW001 厂区总排口

报告结束

编制：________ 审核：________ 签发：________

日期：2024.10.17 日期：2024.10.17 日期：2024.10.17