BYTEST
贝源检测

CMA
171412340874

检测报告

Test Report

项目名称：

委托单位：

检测类别：

报告编号：

江西省贝源检测技术有限公司

采样时间	2024.11.04
治理设施	废气经布袋除尘+半法脱硫/半干法+活性炭吸附处理后由 80m 高排气筒排放

排放口名称	检测项目	频次	（℃）	（%）	（m/s）	（%）
烟气参数						
焚烧炉废气处理后排放口	汞	小时均值	149	18.27	16.3	10.2
	镉、铊		146.2	18.43	16.4	8.7

检 测 结 果

采样点位	检测项目	检测频次	烟气量 m^3/h	实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标准限值 mg/m³
焚烧炉废气处理后排放口	汞	小时	98143	1.30×10^{-4}	1.20×10^{-4}	1.3×10^{-5}	0.05
	镉		98312	1.17×10^{-4}	9.51×10^{-5}	1.2×10^{-5}	1.5×10^{-1}

项目类别	有组织废气	检测类别	已送检	委托抽/采样
采样时间	2024.11.04			
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/干法+活性炭吸附处理后由 30m 高排气筒排放。			

排放口名称	检测项目	检测	烟温	含湿量	流速	含氧量

路

废气监测点