



迅捷检测

检测报告

报告编号：　　2023年3月12日

（加盖检测报告专用章）

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效；无[illegible]章不

[illegible]

[illegible]

[illegible]

迅捷检测

报告编号：迅捷检字[2025]X0452Y4[illegible]

检测报告

一、检测情况

1、项目名称：仙桃绿色东方环保发电有限公司2025年4月有组织废气监测（一）

2、项目所在地：仙桃市循环经济产业园

3、委托单位：仙桃绿色东方环保发电有限公司

4、联系方式：[illegible]4799

5、采样时间：2025年4月28日

检测基本情况见表1，样品信息见表2，监测

			N30.342711	铅、铜、锰、镍及其化合物、氟化物、二噁英类物质			铊及其化合物

表2 废气样品信息一览表

样品信息							
滤膜	Q2504						
3%Zn(OH)2吸收液	Q2504[illegible]	Q2504[illegible]	Q2504[illegible]				

二、检测结果

		检测结果					
		DA002（2#排气筒）					
		第一次	第二次	第三次	第四次	标准	结果
		80					
	烟道截面积（m^2）	1.5394					
	烟气平均温度（℃）	123.9					
	烟气流量						
	二氧化硫	（mg/m^3）	10	17	10	12	100	合格
		基准氧含量排放浓度（mg/m^3）	/	/	/	/	100	合格
		排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/	/
		实测排放浓度（mg/m^3）	2.6	2.1	2.7	2.5	/	/
	低浓度	基准氧含量排放浓度						
		排放速率（kg/h）	0.082	0.074	0.094	0.083	/	/
		实测排放浓度（mg/m^3）	0.62	0.99	2.33	1.31	/	/

排气筒高度（m）		80				
烟道截面积（m²）		1.3594				
烟气平均温度（℃）		128.6	127.2	127.5		
烟气量（m³/h）		36354	32815	38650		
铬	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/
	实测排放浓度（mg/m³）	6.70×10⁻³	5.08×10⁻³	4.37×10⁻³	5.38×10⁻³	/
	基准氧含量排放浓度	4.12×10⁻³	3.12×10⁻³	2.68×10⁻³	3.31×10⁻³	/
铜	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/
	实测排放浓度（mg/m³）	1.66×10⁻³	1.34×10⁻³	1.36×10⁻³	1.45×10⁻³	/
	基准氧含量排放浓度	1.02×10⁻³	8.23×10⁻⁴	7.26×10⁻⁴	8.92×10⁻⁴	/
锑	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/
	实测排放浓度（mg/m³）	7.44×10⁻³	7.71×10⁻³	6.18×10⁻³	7.11×10⁻³	/
	基准氧含量排放浓度	4.58×10⁻³	4.73×10⁻³	3.35×10⁻³	4.39×10⁻³	/
砷	排放速率（kg/h）	2.81×10⁻⁴	2.63×10⁻⁴	2.49×10⁻⁴	2.64×10⁻⁴	/
	实测排放浓度（mg/m³）	1.10×10⁻³	1.07×10⁻³	9.25×10⁻⁴	1.03×10⁻³	/
	基准氧含量排放浓度	1.06×10⁻³	1.03×10⁻³	8.89×10⁻⁴	9.92×10⁻⁴	/

4、现场检测及样品的采集、保存、运输、储存等过程均按照国家标准

表4 废气自检测结果统计表

砷	合格	合格	合格

修改单

修改单

修改单

